

## ZAPYTANIE OFERTOWE

"Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja magistrali przesyłowej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w kanale podziemnym dla Sanatorium Chrobry”.

Celem inwestycji jest kompleksowa modernizacja infrastruktury przesyłowej pomiędzy kotłownią a budynkiem Sanatorium Chrobry. Projekt zakłada zastąpienie wyeksploatowanych i nieszczelnych rurociągów nowoczesnym systemem o wysokiej sprawności energetycznej. Nowa instalacja, dzięki zastosowaniu zaawansowanej izolacji ciepłochronnej oraz materiałów odpornych na korozję, ma na celu drastyczną redukcję strat ciepła podczas przesyłu (strat transmisyjnych), wyeliminowanie ryzyka awarii oraz zapewnienie optymalnych warunków do bieżącej konserwacji układu.

### Zakres wymaganych prac i usług:

#### 1. Prace demontażowe i przygotowawcze:

- Demontaż istniejących, zużytych rurociągów ciepłej wody oraz cyrkulacji w kanale podziemnym.
- Oczyszczenie i przygotowanie kanału przesyłowego do montażu nowej instalacji.

#### 2. Dostawa i montaż systemów rurociągowych:

- Montaż rurociągu ciepłej wody: polipropylen STABI Glass dn 110 PN16 lub o zbliżonych parametrach użytkowych. (ok. 40mb)
- Montaż rurociągu cyrkulacji: polipropylen STABI Glass dn 50 lub o zbliżonych parametrach użytkowych. (ok. 40mb)
- Zastosowanie systemowych podpór i uchwyty stalowych ocynkowanych.

#### 3. Termoizolacja i ochrona przeciwwilgociowa:

- Wykonanie izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej o grubościach zgodnych z aktualnym rozporządzeniem (gr. 100 mm dla rury 110 oraz gr. 50 mm dla rury 50) lub o zbliżonych parametrach użytkowych.
- Zastosowanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego izolacji w postaci folii aluminiowej lub o zbliżonych parametrach użytkowych.

#### 4. Prace instalacyjne i armatura:

- Montaż zaworów odcinających firmy ARCO lub o zbliżonych parametrach użytkowych (lokalizacja: kotłownia oraz rozdzielnia w budynku).
- Wpięcie nowych rurociągów w istniejące punkty zasilania oraz przełączenie zasilania wody.

#### 5. Zakończenie prac:

- Przeprowadzenie prób szczelności i płukania instalacji.
- Odbiór techniczny i przekazanie instalacji do eksploatacji.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami PN-EN oraz zaleceniami producentów.

**Termin realizacji:** Z uwagi na strategiczne znaczenie obiektu dla ciągłości zabiegów sanatoryjnych, wymagany termin realizacji: natychmiast, luty 2026 r.

**Oferta powinna zawierać:**

- Cenę netto za wykonanie prac i materiałów, powiększoną o podatek VAT.
- Warunki płatności.
- Wykaz doświadczenia w obsłudze systemów grzewczych i technologicznych.
- Szczegółowy kosztorys niezbędnych części i materiałów.

**Dodatkowe informacje:** Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna obiektu, która umożliwi dokładne oszacowanie zakresu prac.

Ofertę należy złożyć do dnia 9 lutego 2026 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Uzdrowiska przy ul. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim z dopiskiem: "Oferta – Modernizacja rurociągu Chrobry - Nie otwierać przed godziną 11:00, 9 lutego 2026 r.". Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@u-kp.pl (w tytule: "Oferta – Modernizacja rurociągu Chrobry", dokument zabezpieczony hasłem).

**Osobą upoważnioną do kontaktu jest:** Konrad Zawada, tel. 605 354 662.

Prezes Zarządu  
  
Arkadiusz Waszak

Wiceprezes Zarządu  
  
Bogumił Karczyński